Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	M-4240369	Usunięcie skutków zalania			
1.1	A	Pomieszczenia laboratoryjne			
1.1.1	P1	Pomieszczenie 320			
1.1.1.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		13,530
		4,10*3,30	m2	13,530	
1.1.1.2	KNR-W 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej gładzi gipsowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		1,760
		2,20*0,40*2	m2	1,760	
1.1.1.3	KNR-W 2-02 0830-0100	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		18,500
		(4,10+3,30)*2,50	m2	18,500	
1.1.1.4	KNR-W 2-02 2007-0500	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach,na rusztach drewnianych lub metalowych - wymiana uszkodzonych kasetonów Krotność=4	m2		0,436
		0,66*0,66	m2	0,436	
1.1.1.5	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2		18,500
		(4,10+3,30)*2,50	m2	18,500	
1.1.1.6	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków	m2		37,000
		(4,10+3,30)*2*2,50	m2	37,000	
1.1.2	P2	Korytarz			
1.1.2.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		11,055
		3,35*3,30	m2	11,055	
1.1.2.2	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		1,500
		1,00*1,50	m2	1,500	
1.1.2.3	KNR-W 2-02 2007-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach,na rusztach drewnianych lub metalowych - wymiana kasetonów Krotność=7	m2		0,436
		0,66*0,66	m2	0,436	
1.1.2.4	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków	m2		33,250
		(3,35+3,30)*2*2,50	m2	33,250	
1.1.3	P3	Pomieszczenie 319			
1.1.3.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		21,533
		4,95*4,35	m2	21,533	
1.1.3.2	KNR 4-01 0426-0400	Rozebranie obudowy instalacji płytami g-k	m2		2,100
		(0,40+0,30)*3,00	m2	2,100	
1.1.3.3	KNR-W 2-02 2004-0100	Obudowa elementów instalcji płytami gipsowo-kartonowymi na pojedyńczych rusztach metalowych,obudowa jednowarstwowa 50 -01	m2		2,100
		(0,40+0,30)*3,00	m2	2,100	
1.1.3.4	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2		27,900
		(4,95+4,35)*3,00	m2	27,900	
1.1.3.5	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków	m2		55,800
		(4,95+4,35)*2*3,00	m2	55,800	
1.1.4	P4	Korytarz II			
1.1.4.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		30,820
		2,30*13,40	m2	30,820	
1.1.4.2	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		1,500
		1,50*1,00	m2	1,500	
1.1.4.3	KNR-W 2-02 2007-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach,na rusztach drewnianych lub metalowych - wymiana kasetonów Krotność=3	m2		0,436
		0,66*0,66	m2	0,436	
1.1.4.4	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków	m2		94,200
		(2,30+13,40)*2*3,00	m2	94,200	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.1.5	P5	Klatka schodowa			
1.1.5.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		20,475
		3,50*5,85	m2	20,475	
1.1.5.2	KNR-W 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej gładzi gipsowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		7,800
		1,00*5,00+0,50*5,00+1,00*0,30	m2	7,800	
1.1.5.3	KNR-W 2-02 0830-0500	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na sufitach tynkowanych	m2		20,475
		3,50*5,85	m2	20,475	
1.1.5.4	KNR-W 2-02 0830-0100	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		24,750
		3,50*5,00+1,45*5,00	m2	24,750	
1.1.5.5	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2		20,475
		3,50*5,85	m2	20,475	
1.1.5.6	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2		24,750
		3,50*5,00+1,45*5,00	m2	24,750	
1.1.5.7	KNR-W 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		20,475
		3,50*5,85	m2	20,475	
1.1.5.8	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków	m2		76,580
		3,50*5,00+1,45*5,00*2+3,50*3,20+1,50*3,20*2+2,90*4,10*2	m2	76,580	
1.1.6	P6	Pomieszczenie 302			
1.1.6.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		15,810
		2,55*6,20	m2	15,810	
1.1.6.2	KNR-W 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej gładzi gipsowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		0,250
		0,50*0,50	m2	0,250	
1.1.6.3	KNR-W 2-02 2007-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach,na rusztach drewnianych lub metalowych - wymina kasetonów	m2		2,416
		1,00*0,66*3+0,66*0,66	m2	2,416	
1.1.6.4	KNR-W 2-02 0830-0100	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		7,650
		2,55*3,00	m2	7,650	
1.1.6.5	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2		7,650
		2,55*3,00	m2	7,650	
1.1.6.6	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków	m2		52,500
		(2,55+6,20)*2*3,00	m2	52,500	
1.1.7	P7	Pomieszczenie 306			
1.1.7.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		25,315
		4,15*6,10	m2	25,315	
1.1.7.2	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		2,000
		1,00*2,00	m2	2,000	
1.1.7.3	KNR-W 2-02 2007-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach,na rusztach drewnianych lub metalowych - wymiana kasetonów	m2		0,436
		Krotność=2			
		0,66*0,66	m2	0,436	
1.1.7.4	KNR-W 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		55,350
		(4,15+6,10)*2*2,70	m2	55,350	
1.1.8	P8	Pomieszczenie 301			
1.1.8.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		19,252
		2,55*7,55	m2	19,252	
1.1.8.2	KNR-W 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej gładzi gipsowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		1,000
		0,50*2,00	m2	1,000	
1.1.8.3	KNR-W 2-02 2007-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach,na rusztach drewnianych lub metalowych - wymiana kastonów	m2		1,096

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1,00*0,66+0,66*0,66	m2	1,096	
1.1.8.4	KNR-W 2-02 0830-0100	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		20,385
		7,55*2,70	m2	20,385	
1.1.8.5	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2		20,385
		7,55*2,70	m2	20,385	
1.1.8.6	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków	m2		54,540
		(2,55+7,55)*2*2,70	m2	54,540	
1.1.9	P9	Pomieszczenie nr 9			
1.1.9.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		28,035
		4,45*6,30	m2	28,035	
1.1.9.2	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		1,000
		0,50*2,00	m2	1,000	
1.1.9.3	KNR-W 2-02 2007-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach,na rusztach drewnianych lub metalowych - wymiana kasetonów	m2		1,967
		0,66*0,66*3+1,00*0,66	m2	1,967	
1.1.9.4	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków	m2		58,590
		(4,55+6,30)*2*2,70	m2	58,590	
1.1.10	P10	Korytarz III			
1.1.10.1	KNR-W 2-02 2007-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach,na rusztach drewnianych lub metalowych - wymiana kasetonów	m2		4,805
		0,66*0,66*8+1,00*0,66*2	m2	4,805	
1.2	B	Pomieszczenia Sanitarne			
1.2.1	P11	Punkt Pielęgniarski			
1.2.1.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		11,200
		4,00*2,80	m2	11,200	
1.2.1.2	KNR-W 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej gładzi gipsowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		2,400
		1,50*1,60	m2	2,400	
1.2.1.3	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		1,500
		0,50*1,50*2	m2	1,500	
1.2.1.4	KNR-W 2-02 0830-0500	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na sufitach tynkowanych	m2		11,200
		4,00*2,80	m2	11,200	
1.2.1.5	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2		11,200
		4,00*2,80	m2	11,200	
1.2.1.6	KNR-W 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		11,200
		4,00*2,80	m2	11,200	
1.2.1.7	KNR-W 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		44,200
		(4,00+2,80)*2*3,25	m2	44,200	
1.2.2	P12	Toaleta damska			
1.2.2.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		10,000
		2,50*4,00	m2	10,000	
1.2.2.2	KNR-W 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej gładzi gipsowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		2,500
		2,50*1,00	m2	2,500	
1.2.2.3	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		1,500
		1,00*1,50	m2	1,500	
1.2.2.4	KNR-W 2-02 0830-0500	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na sufitach tynkowanych	m2		10,000
		2,50*4,00	m2	10,000	
1.2.2.5	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2		10,000
		2,50*4,00	m2	10,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.2.2.6	KNR-W 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,50*4,00	m2 m2	 10,000	10,000
1.2.2.7	KNR-W 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,50+4,00)*2*3,25	m2 m2	 42,250	42,250
1.2.3	P13	Łazienka			
1.2.3.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 1,50*2,05	m2 m2	 3,075	3,075
1.2.3.2	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie ścian folią (1,50+2,05)*2*2,00	m2 m2	 14,200	14,200
1.2.3.3	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,00*1,00+1,00*0,50*2	m2 m2	 2,000	2,000
1.2.3.4	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków 1,50*2,05+(1,50+2,05)*2*0,50	m2 m2	 6,625	6,625
1.2.4	P14	Gabinet Psychologa			
1.2.4.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 1,75*2,20+2,80*2,95	m2 m2	 12,110	12,110
1.2.4.2	KNR-W 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej gładzi gipsowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1,75*2,20+2,80*2,95	m2 m2	 12,110	12,110
1.2.4.3	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,00*3,00	m2 m2	 3,000	3,000
1.2.4.4	KNR-W 2-02 0830-0500	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na sufitach tynkowanych 1,75*2,20+2,80*2,95	m2 m2	 12,110	12,110
1.2.4.5	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 1,75*2,20+2,80*2,95	m2 m2	 12,110	12,110
1.2.4.6	KNR-W 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,75*2,20+2,80*2,95	m2 m2	 12,110	12,110
1.2.4.7	KNNR-W 3 1003-0600	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi starych tapet Krotność=2 (2,80+2,20+2,95)*2*3,00	m2 m2	 47,700	47,700